



Общество с ограниченной ответственностью
«Торгово-Строительная Компания «Гидрозащита»
Адрес: г. Уфа, Сафроновский проезд, д. 4, к. 1, оф. 27
E-mail: office@stopvode.ru; WEB: <http://водестоп.рф>
Tel./fax: (347) 272-10-21, 273-02-02, 299-15-54, 8-965-922-22-27

ПРАЙС-ЛИСТ
на проведение работ по устройству гидроизоляции на 13.01.2023

Наименование работ	Единица измерения	Цена в руб.
Герметизация и гидроизоляция холодных швов: - работы по устройству штрабы; - прочистка штрабы; - послойное уплотнение безусадочного состава; - нанесение эластичной гидроизоляции.	м.п.	700
Гидроизоляция межблочных швов: - работы по устройству штрабы; - прочистка штрабы; - послойное уплотнение безусадочного состава; - нанесение эластичной гидроизоляции.	м.п.	600
Герметизация и гидроизоляция швов и трещин методом инъецирования: - работы по устройству штрабы; - прочистка штрабы; - послойное уплотнение безусадочного состава; - работы по устройству шпуров и монтаж пакеров; - комплекс работ по инъецированию; - демонтаж пакеров и заделка инъекционных отверстий.	м.п.	4200
Устранение протечек через тело бетона методом инъецирования: - разметка, работы по устройству шпуров и монтаж пакеров; - комплекс работ по инъецированию;	м2	6700

- демонтаж пакеров и заделка инъекционных отверстий.		
Устранение протечек через тело кирпичной кладки методом инъектирования: - разметка, работы по устройству шпуров и монтаж пакеров; - комплекс работ по инъектированию; - демонтаж пакеров и устранение инъекционных отверстий.	м2	6700
Проникающая гидроизоляция: - подготовка основания; - увлажнение основания; - нанесение гидроизоляции.	м2	800
Эластичная гидроизоляция: - подготовка основания; - увлажнение основания; - нанесение гидроизоляции.	м2	800
Обмазочная гидроизоляция: - подготовка основания; - увлажнение основания; - нанесение гидроизоляции.	м2	800
Гидроизоляция мест ввода коммуникаций: - работы по устройству штрабы; - прочистка штрабы; - послойное уплотнение безусадочного состава; - работы по устройству шпуров и монтаж пакеров; - комплекс работ по инъектированию; - демонтаж пакеров и устранение инъекционных отверстий; - уплотнение эластичного профиля; - уплотнение безусадочного состава; - послойное уплотнение герметика; - проникающая гидроизоляция.	шт.	7800

<p>Гидроизоляция технологических и иных отверстий в бетоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка основания; - устранение трубок от стяжей; - установка набухающей пробки; - гидроизоляция ремонтным составом. 	шт.	250
<p>Ремонт дефектов бетонных конструкций, в том числе методом торкретирования, с оголением арматурного каркаса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - удаление разрушенного бетона; - очистка арматурного каркаса; - нанесение защитного состава на арматурный каркас; - нанесение ремонтного состава. 	м2	от 800
<p>Ремонт дефектов бетонных конструкций, в том числе методом торкретирования, без оголения арматурного каркаса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - удаление разрушенного бетона; - нанесение ремонтного состава. 	м2	от 700
<p>Гидроизоляция деформационных швов (ремонт) до 20 см:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работы по устройству штрабы; - прочистка штрабы; - монтаж гидрошпонки. 	п.м.	от 4000
<p>Восстановление отсечной гидроизоляции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устройство шпуров; - комплекс работ по инъектированию гидрофобизатором; - герметизация отверстий ремонтным составом. 	п.м.	2000
<p>Антикоррозийная защита механических конструкций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - механическая (абразивно-струйная) очистка, обезжиривание, обеспыливание, сушка; - нанесение грунта; 	м2	1000

- нанесение финишной окраски.		
-------------------------------	--	--

Цены представлены усредненно и без учета материалов. Каждый вид работ рассчитывается индивидуально, после проведения детального осмотра, дефектования и согласования с инициатором.

Стоимость работ может варьироваться в зависимости от степени сложности и условий их проведения.

Предусмотрены скидки.